

Musterausschreibungstext für die Profiltafel-Montage der Hoesch Additiv Decke®

Änderungen vorbehalten.

Pos.	Menge	Beschreibung	Einheits-Preis	Gesamt-Preis
..... m ²	<p>Hoesch Additiv Decke®</p> <p>Allgemein bauaufsichtlich zugelassenes Deckensystem (Zulassung Nr. Z-26.1-44), bestehend aus Hoesch Profiltafeln TRP 200 und einer vor Ort erstellten Stahlbetonrippendecke.</p> <p>Das bauaufsichtlich zugelassene Hoesch Profil TRP 200 (Zulassung Nr. Z-14.1-137) wird güteüberwacht (Ü-Zeichen) und entspricht den Forderungen der Gütegemeinschaft Stahlbauelemente e.V. (Gütezeichen). Die Oberflächen sind verzinkt und beidseitig mit einer organischen Bandbeschichtung gemäß DIN 55 928, Teil 8, korrosionsgeschützt.</p> <p>Hoesch Beschichtungssystem / Farbton: Oberseite: Rückseitenschutzlack / Hoesch hell grauweiß Unterseite: <input type="checkbox"/> PLADUR®, SP 25 µm / Farbton: RAL 9002 <input type="checkbox"/> PLADUR®, DU 12 µm / Farbton: ähnlich RAL 9002 <input type="checkbox"/></p> <p>Nennblechdicke: <input type="checkbox"/> 1,00 mm <input type="checkbox"/> 1,25 mm <input type="checkbox"/> 1,50 mm</p> <p>Zum Abdichten des Profils gegenüber dem Verbundträger-Obergurt kommen Hoesch Formteile zum Einsatz, bestehend aus: - Kunststoff-Abdeckkappe Best.-Nr.: Z52-011 - Z-Abdeckprofil (Farbton: RAL 9002) Best.-Nr.: Z52-021</p> <p>Die Profiltafeln werden auf den bauseitigen Knaggen der Stahl-Unterkonstruktion (Materialgüte S 235) mit einem bauaufsichtlich zugelassenen Setzbolzen je Knagge befestigt.</p> <p>Die Befestigung der Profiltafeln im Längsstoß erfolgt <input type="checkbox"/> von unten <input type="checkbox"/> von oben</p> <p>mit bauaufsichtlich zugelassenen nichtrostenden Verbindungsmitteln. Der Befestigungsmittelabstand beträgt <input type="checkbox"/> ≤ 666 mm, gemäß IFBS-Montagerichtlinie <input type="checkbox"/> mm, gemäß statischem Nachweis als Schubfeld.</p> <p>Geschosshöhe: m Max. Tafellänge: mm</p> <p>Die vorbeschriebenen Profile einschließlich aller erforderlichen Formteile und Befestigungsmittel frei Baustelle liefern und auf der bauseitigen Unterkonstruktion als Einfeldträger gemäß den Montageempfehlungen der ThyssenKrupp Bausysteme GmbH</p>	€	€

Musterausschreibungstext für Profiltafel-Montage der Hoesch Additiv Decke®

Änderungen vorbehalten.

Pos.	Menge	Beschreibung	Einheits-Preis	Gesamt-Preis
		fertig zum bauseitigen Einbau der Bewehrung und des Betons montieren.		
..... Stk	Öffnungen für Entwässerung, Lüftungsrohre oder ähnliches mit Durchmessern bzw. Seitenlängen bis zu 150 mm ohne Nachweis oder konstruktive Maßnahmen herstellen. Der gegenseitige Abstand darf 1 m nicht unterschreiten.	€	€
..... Stk	Öffnungen für Entwässerung, Lüftungsrohre oder ähnliches mit Durchmessern bzw. Seitenlängen bis zu 300 mm herstellen. Die Öffnungen sind konstruktiv mittels Randzulagen auszuwechseln	€	€
..... lfm	Schrägschnitte mit mechanischen Trennverfahren (Sägen, Knabbern) zum Anpassen an schiefwinklige Grundrisse als Zulage zu vorhergehender Position ausführen. Einschl. Zulage für einen Profillfüller aus PUR-Schaum, vor Ort passend aus einem Block in Profilmform geschnitten und in die Rippe eingeklebt. Einschl. Zulage für ein Z-Profil - Länge: mm - Zuschnitt: 100 mm - Beschichtung: wie Hauptposition gekantet und montiert.	€	€

Vorbemerkungen:

Neben der Stahlbau- und Stahlleichtbau-Leistung (Stahlbau-Montage und Montage der Profiltafeln) muss die Stahlbeton-Leistung (Bewehren und Betonieren) ausgeschrieben werden.

Nach Abschluss der Verlegearbeiten sollte eine Abnahme dieses Gewerks erfolgen.

Bei Verwendung als Sichtdecke sind Verunreinigungen der Profiltafelunterseite und der Stahlkonstruktion durch austretenden Zementleim unverzüglich nach dem Betonieren mit Wasser zu entfernen. Die Verwendung eines Hochdruckreinigers wird empfohlen.